

Εργο ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ ΕΩΣ ΑΓΚΑΘΙΑ

Προυπ 94.000,00 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΣ (24.000,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (70.000,00 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Χρήση 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Χωματοργικά, Αποκαταστάσεις

1	Ταινία σημάνσεως υπογείων δικτύων (ΟΔΟΙΝΕΟ)	1.1	ΟΔΟ3222	m	428,00	0,60	256,80
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m (ΥΔΡ3.10.2.1)	1.2	ΥΔΡ6081.1	m3	600,10	10,16	6.097,02
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m (ΥΔΡ3.11.2.1)	1.3	ΥΔΡ6082.1	m3	105,90	28,96	3.066,86
4	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (ΥΔΡ5.7)	1.4	ΥΔΡ6069	m3	290,61	20,23	5.879,04
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm (ΥΔΡ5.5.1)	1.5	ΥΔΡ6068	m3	188,32	21,33	4.016,87
6	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ3.12)	1.6	ΥΔΡ6087	m	11,00	15,50	170,50
7	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, κατηγορίας C12/15 (ΥΔΡ9.10.3)	1.7	ΥΔΡ6326	m3	70,62	77,00	5.437,74
8	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4)	1.8	ΟΔΟ4120	m2	470,80	0,45	211,86

<i>α/α</i>	<i>Εργασία</i>	<i>Αριθμός Τιμολογίου</i>	<i>Κωδικός Αναθεώρησης</i>	<i>Είδος Μονάδας</i>	<i>Ποσότητα</i>	<i>Τιμή Μονάδας</i>	<i>Δαπάνη</i>
9	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1)	1.9	ΟΔΟ4521Β	m2	470,80	7,94	3.738,15
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά, Αποκαταστάσεις							28.874,84

[illegible]

Αθροισμα εργασιών	68.901,99
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	12.402,36
Σύνολο	81.304,35
Απρόβλεπτα 15 %	12.195,65
Αναθεωρήσεις	500,00
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	94.000,00
Φ.Π.Α. 23 %	21.620,00
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	115.620,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	115.620,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 12-2-2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 12-2-2016

ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Πτυχ. Μηχ/κός Δομικών Εργων Τ.Ε.