



**Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ**  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Υποέργο 1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Προυπ.: 122.300,00 ΕΥΡΩ

Πηγή: ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΣ

Χρήση: 2023

### Ομάδα Γενικών εργασιών

ΑΤ 1.1	<u>Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m</u>	172,00 m <sup>3</sup>
ΑΤ 1.2	<u>Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m</u>	172,00 m <sup>3</sup>
ΑΤ 1.3	<u>Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση</u>	172,00 m <sup>3</sup>
ΑΤ 1.4	<u>Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμογάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση</u>	172,00 m <sup>3</sup>
ΑΤ 1.5	<u>Απόβλητα καθαιρεσης (Μικτά ρέματα υλικών &lt;10.000 tn)</u>	758,40 tn

### ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΤ 2.1	<u>Αγωγοί απογέτευσης από σωλήνες PVC-U ,συμπαγούς τοιχώματος ,SDE 41, DN250mm με ξυλότυποι γυτών μικροκατασκευών και αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικά ή με beton C12/15</u>	35,00 m
ΑΤ 2.2	<u>Αγωγοί ομβίων υδάτων από πλαστικό σωλήνα δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια , σωλήνες SN8,DN/OD 400mm, με αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικά ή με beton C12/15</u>	175,00 m

ΑΤ 2.3	<u>Αγωγοί ομβίων υδάτων απο πλαστικό σωλήνα δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια , σωλήνες SN8,DN/OD 400mm, με αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικά ή με beton C12/15(</u>	175,00 m
ΑΤ 2.4	<u>Αγωγοί ομβίων υδάτων απο πλαστικό σωλήνα δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια , σωλήνες SN8,DN/OD 315mm, με αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικά ή με beton C12/15</u>	55,00 m
ΑΤ 2.5	<u>Ειδικά τεμάγια υπονόμου ( πώμα , ταύ )συμπαγούς τυχώματος PVC-U SDR 41 DN 250mm</u>	2,00 τεμαχ
ΑΤ 2.6	<u>Καμπύλη υπονόμου 45' ή 90' συμπαγούς τοιχώματος PVC-U SDR 41 DN 250mm</u>	2,00 τεμαχ
ΑΤ 2.7	<u>Ειδικά τεμάγια για πλαστικο σωληνα δομημενου τοιχώματος ( πώμα, , ταύ ) SN8, DN/OD 315mm</u>	2,00 τεμαχ
ΑΤ 2.8	<u>Καμπύλη για σωλήνα δομημένου τοιχώματος 45 'ή 90' SN8, DN/OD 315mm</u>	2,00 τεμαχ
ΑΤ 2.9	<u>Ειδικά τεμάγια για σωλήνα δομημένου τοιχώματος (πώμα, , ταύ ), SN8,DN/OD 400mm</u>	2,00 τεμαχ
ΑΤ 2.10	<u>Καμπυλη για σωλήνα δομημένου τοιχώματος 45' ή 90' SN 8,DN/OD 400mm</u>	2,00 τεμαχ
ΑΤ 2.11	<u>Επισκευή με αντικατάσταση υφιστάμενης παροχής αποχετευσης οποιουδήποτε υλικού και διατομης</u>	35,00 τεμαχ
ΑΤ 2.12	<u>Επισκευή υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης ή ομβριων οποιουδήποτε υλικού ο οποίος έχει υποστεί βλάβη για μήκος επέμβασης εως 2,00μ για διαμετρο αγωγού Φ100 εως Φ200</u>	30,00 τεμαχ
ΑΤ 2.13	<u>Κυκλικό φρεάτιο ελέγχου αγωγού ακαθάρτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, εσωτερικής διαμέτρου από 0,40m εως 0,60 m, εντός κατοικημένων περιοχών</u>	5,00 τεμαχ
ΑΤ 2.14	<u>Φρεάτιο υδροσυλλογής με σχάρα</u>	38,00 τεμαχ

- ΑΤ 2.15 Καλύμματα φρεατίων, καλύμματα από ελατό γυτοσίδηρο (ductile iron) 350,00 Kgr
- ΑΤ 2.16 Επισκευή υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης οποιουδήποτε υλικού ο οποίος έχει υποστεί βλάβη για μήκος επέμβασης έως 2,00μ για διαμετρο αγωγού Φ63 έως Φ200 18,00 τεμαχ
- ΑΤ 2.17 Επισκευή με αντικατάσταση υφιστάμενης παροχής ύδρευσης οποιουδήποτε υλικού και διατομής 34,00 τεμαχ
- ΑΤ 2.18 Σύνδεση νέου αγωγού ομβρίων με υφιστάμενο αποδέκτη (πλακοσκεπής αγωγός κλπ.) (ΥΔΡ6- ΝΕΟ) 1,00 τεμαχ

ΣΗΤΕΙΑ 31-07-2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΓΕΩΡΓΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

